

Zakres opracowania CZ. A

Zakres opracowania CZ. B

S-2 KONSTRUKCJA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ- ŁAZIENKA			
1	TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP./PŁYTKI CERM. NA ELASTYCZNYM KLEJU	1.5 cm	
2	PROJEKTOWANA ŚCIANA Z PUSTAKA KOMÓRKOWEGO YTONG	12 cm	
3	TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP./PŁYTKI CERM. NA ELASTYCZNYM KLEJU	1.5 cm	
Całkowita grubość przegrody		15,0 cm	
izolacyjność akustyczna		-----	Klasa odporności ogniowej EI15

S-4 KONSTRUKCJA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ - ŁAZIENKA			
1	PŁYTKI CERAMICZNE NA ELASTYCZNYM KLEJU	1.5 cm	
2	FOLIA PLYNNA W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA PRZENIKANIE WODY. W STYKACH PODŁOGI Z ŚCIANAMI DODATKOWO ZASTOSOWAĆ TAŚMY USZCZELNIAJĄCE	---	
3	WARSTWA GRUNTUJĄCA	---	
4	WODOODPORNE PŁYTY G-K "EI 15" GR. 12 mm	1.2 cm	
5	PŁYTY OSB GR. 15 mm	1.5 cm	
6	KONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH 10x5cm / WEŁNA MINERALNA 10 cm	10 cm	
7	PŁYTY OSB GR. 15 mm	---	
8	WODOODPORNE PŁYTY G-K "EI 15" GR. 12 mm	1.5 cm	
9	FOLIA PLYNNA W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA PRZENIKANIE WODY. W STYKACH PODŁOGI Z ŚCIANAMI DODATKOWO ZASTOSOWAĆ TAŚMY USZCZELNIAJĄCE	---	
10	PŁYTKI CERAMICZNE NA ELASTYCZNYM KLEJU	1.2 cm	
Całkowita grubość przegrody		16,9 cm	
izolacyjność akustyczna			Klasa odporności ogniowej EI15

S-5 KONSTRUKCJA ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ - ŁAZIENKA			
1	PŁYTKI CERAMICZNE NA ELASTYCZNYM KLEJU	1.5 cm	
2	FOLIA PLYNNA W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA PRZENIKANIE WODY. W STYKACH PODŁOGI Z ŚCIANAMI DODATKOWO ZASTOSOWAĆ TAŚMY USZCZELNIAJĄCE	---	
3	WARSTWA GRUNTUJĄCA	---	
4	WODOODPORNE PŁYTY G-K "EI 15" GR. 12 mm	1.2 cm	
5	PŁYTY OSB GR. 15 mm	1.5 cm	
6	KONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH 10x5cm / WEŁNA MINERALNA 10 cm	10 cm	
7	2XWODOODPORNE PŁYTY G-K "EI 15" GR. 12 mm	---	
8	TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.	1.5 cm	
Całkowita grubość przegrody		16,9 cm	
izolacyjność akustyczna			Klasa odporności ogniowej EI15

ZAKRES OPRAWOWANIA CZ. A
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - ZMIANA PRZEZNACZENIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO CZ. B			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.
P2.32	POKÓJ NR 2.1	WYKŁADZINA PODŁOG. P.POŻ.	15,33 m²
P2.33	ŁAZIENKA NR 2.1	PŁYTKI CERAMICZNE	3,91 m²
P2.34	ŁAZIENKA NR 2.2	PŁYTKI CERAMICZNE	3,26 m²
P2.35	ŁAZIENKA NR 2.3	PŁYTKI CERAMICZNE	3,26 m²
P2.36	ŁAZIENKA NR 2.4	PŁYTKI CERAMICZNE	2,66 m²
P2.37	POKÓJ NR 2.2	WYKŁADZINA PODŁOG. P.POŻ.	11,08 m²
RAZEM = 39,50 m²			

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH- PIĘTRO CZ. A			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.
02.20	KORYTARZ	PANELE PODŁOGOWE	33,60 m²
02.21	POKÓJ	PANELE PODŁOGOWE	10,35 m²
02.22	ŁAZIENKA/WC/ KABINA PRYSZ.	PŁYTKI CERAMICZNE	6,71 m²
02.23	POKÓJ	PANELE PODŁOGOWE	14,19 m²
02.24	POKÓJ / MAGAZYN POŚCIELI BRUDNEJ	PANELE PODŁOGOWE	6,72 m²
02.25	POKÓJ	PANELE PODŁOGOWE	6,86 m²
02.26	POKÓJ	PANELE PODŁOGOWE	8,68 m²
02.27	POKÓJ	PANELE PODŁOGOWE	14,09 m²
02.28	POKÓJ	PANELE PODŁOGOWE	17,79 m²
02.29	POKÓJ	PANELE PODŁOGOWE	30,39 m²
02.30	MASZYNOWNIA DŹWIG	CEMENTOWA	4,80 m²
02.31	ŚWIETLICA	PANELE PODŁOGOWE	45,50 m²
RAZEM = 199,32 m²			

ZAKRES OPRAWOWANIA CZ. B
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - ZMIANA PRZEZNACZENIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO CZ. B			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW.
P2.01	POM. REKREACYJNO-DYDAKTYCZNE B	PŁYTKI CERAMICZNE	26,31 m²
P2.02	POM. HIGIENICZNO-SANITARNE	PŁYTKI CERAMICZNE	9,11 m²
P2.03	POKÓJ NR 6	WYKŁADZINA PODŁOGOWA	7,39 m²
P2.04	ŁAZIENKA NR 6	PŁYTKI CERAMICZNE	3,03 m²
P2.05	KOMUNIKACJA	PŁYTKI CERAMICZNE	6,44 m²
P2.06	POKÓJ NR 5	PŁYTKI CERAMICZNE	7,49 m²
P2.07	ŁAZIENKA NR 5	PŁYTKI CERAMICZNE	2,47 m²
P2.08	POKÓJ NR 4	PŁYTKI CERAMICZNE	10,36 m²
P2.09	ŁAZIENKA NR 4	PŁYTKI CERAMICZNE	2,55 m²
P2.10	POKÓJ NR 3	WYKŁADZINA PODŁOGOWA	8,83 m²
P2.11	ŁAZIENKA NR 3	PŁYTKI CERAMICZNE	2,42 m²
P2.12	POKÓJ NR 2	WYKŁADZINA PODŁOGOWA	10,40 m²
P2.13	ŁAZIENKA NR 2	PŁYTKI CERAMICZNE	2,50 m²
P2.14	POKÓJ NR 1	WYKŁADZINA PODŁOGOWA	10,03 m²
P2.15	ŁAZIENKA NR 1	PŁYTKI CERAMICZNE	2,48 m²
P2.16	POKÓJ NR 10	WYKŁADZINA PODŁOGOWA	8,66 m²
P2.17	ŁAZIENKA NR 10	PŁYTKI CERAMICZNE	2,43 m²
P2.18	POKÓJ A	WYKŁADZINA PODŁOGOWA	7,43 m²
P2.19	ŁAZIENKA NR A	PŁYTKI CERAMICZNE	2,97 m²
RAZEM = 133,30 m²			

Zakres opracowania CZ. B

LEGENDA

- Zakres opracowania
- Ściany istniejące
- Ściany do wyburzenia
- Ściany projektowane
- Ściany do zamurowania
- WB Wentylator bezpieczny

UWAGI: RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z AKTUALNYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
WYMIARY OTWORÓW DŹWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC (RUCHU)
MODERNIZACJĘ POSADZEK W ŁAZIENKACH WYKONAĆ NA PODSTAWIE
- ZALECANE SYSTEMY: CERESIT, BOTAMENT®

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI/PRZEBUDOWIE BUDYNKU
"ORLE GNIAZDO"-ODRĘBNA CZ.B- KONDYGNACJA PARTER, PIĘTRO
miejscowość: SROMOWCE WYŻNE, działka ewid. nr 670/1 obr. 0007
INWESTOR
SZKOLNY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ORLE GNIAZDO" W
SROMOWCACH WYŻNYCH, ul. Nad Zalew 7, 34-443 Sromowce Wyżne

TEMAT RYSUNKU
PROJEKT FRAGM. ROBÓT BUD. -
RZUT PIĘTRA CZ.A

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch.
Zygmunt Staszczel
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
MPOIA/100/2011

SPRAWDZIŁA
mgr inż. arch.
Katarzyna Gał-Zagórska
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
MPOIA/011/2010

OPRAWOWAŁ
mgr inż. arch.
Wojciech Staszczel

DATA
05.2015 r.

SKALA
1:50

NR RYSUNKU
A-3.2

JEDYNOŚĆKA PROJEKTOWA
FIRMA
archi-STA

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
ARCHI-STA ZYGMUNT STASZCZEL
UL. ORKANA 2, 34-500 Z-NIE
TEL. 696 848 442